

Przedmiar  
Remont kominów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa kominów</b>					
<b>1</b>		<b>TARGOWA 1</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wynajem zwyżki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		20+18+9	m	47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
3	KNR 4-03 d.1 1143-02 analogia	Demontaż anten	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0430-09	Rozebranie ław kominiarskich	m		
		4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		1,75*0,4+1,4*0,4*2+0,7*0,4*2+3,9*0,4	m <sup>2</sup>	3,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,940</b>
6	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie komina - na wysokość komina 80cm	m <sup>3</sup>		
		1,75*0,4*0,8+1,36*0,4*0,8+1,22*0,4*0,8+0,67*0,4*0,8+3,9*0,4*0,8+0,67*0,4*0,8	m <sup>3</sup>	3,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,062</b>
7	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		1,75*0,4*3,1+1,36*0,4*0,7+1,22*0,4*3,1+3,9*0,4*0,7+0,67*0,4*0,7	m <sup>3</sup>	5,343	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,343</b>
8	KNR 4-01 d.1 0531-02	Wykonanie obróbek blacharskich kominów, obróbka z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(1,75+0,4)*2*0,4+(1,4+0,4)*4*0,4+(0,7*0,4)*4*0,4+(3,9+0,4)*2*0,4	m <sup>2</sup>	8,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,488</b>
9	KNR AT-27 d.1 0103-05	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		1*0,67*4+0,4*1*12+3,9*1*2+1,4*1*4+1,75*1*2	m <sup>2</sup>	24,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,380</b>
10	KNR 13-12 d.1 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem klejem	m <sup>2</sup>		
		1*0,67*4+0,4*1*12+3,9*1*2+1,4*1*4+1,75*1*2	m <sup>2</sup>	24,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,380</b>
11	KNR 2-02 d.1 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m <sup>2</sup>		
		3,94	m <sup>2</sup>	3,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,940</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe	m <sup>2</sup>		
		3,94	m <sup>2</sup>	3,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,940</b>
13	KNR 0-35 d.1 0116-06 analogia	Maskownice do zakrywania otworów	kpl.		
		44	kpl.	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
14	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,564*0,07+23,44*0,01	m <sup>3</sup>	0,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,414</b>
16	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		0,414	m <sup>3</sup>	0,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,414</b>
<b>2</b>		<b>RYNEK 19</b>			
17	d.2 kalk. własna	Wynajem zwyżki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR 4-01 d.2 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		

Przedmiar  
Remont kominów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,5+16+4,5+5	m	41,000	
				RAZEM	41,000
19	KNR 4-01 d.2 0430-09	Rozebranie ław kominarskich	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 4-02 d.2 0234-11 analogia	Demontaż nasad kominowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR 4-01 d.2 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		2,1*0,2+0,41*0,41+0,77*0,48+0,74*0,41+1,3*0,52	m <sup>2</sup>	1,937	
				RAZEM	1,937
22	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian komina na wysokość 80cm	m <sup>3</sup>		
		0,8*1,2*0,4+0,4*0,4*0,8+2,4*0,4*0,8+0,4*0,4*0,8*3	m <sup>3</sup>	1,664	
				RAZEM	1,664
23	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		4,8*0,6*0,4+0,4*0,4*0,6+2,4*0,4*0,6+0,4*1,0*3	m <sup>3</sup>	2,304	
				RAZEM	2,304
24	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		4,8*0,6*0,4+0,4*0,4*0,6+2,4*0,4*0,6+0,4*1,0*3	m <sup>3</sup>	2,304	
				RAZEM	2,304
25	KNR 4-01 d.2 0531-02	Wykonanie obróbek blacharskich kominów, obróbka z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(2,1+0,2)*2*0,4+(0,41+0,41)*2*0,4+(0,77+0,48)*2*0,4+(0,74+0,41)*2*0,4+(1,3+0,52)*2*0,4	m <sup>2</sup>	5,872	
				RAZEM	5,872
26	KNR AT-27 d.2 0103-05	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		10,12	m <sup>2</sup>	10,120	
				RAZEM	10,120
27	KNR 13-12 d.2 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem klejem	m <sup>2</sup>		
		10,12	m <sup>2</sup>	10,120	
				RAZEM	10,120
28	KNR 2-02 d.2 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m <sup>2</sup>		
		1,937	m <sup>2</sup>	1,937	
				RAZEM	1,937
29	KNR-W 2-02 d.2 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe	m <sup>2</sup>		
		1,937	m <sup>2</sup>	1,937	
				RAZEM	1,937
30	KNR 4-01 d.2 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		0,5*5	m <sup>2</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
31	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR AT-09 d.2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 0-35 d.2 0116-06 analogia	Maskownice do zakrywania otworów	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
34	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,457+10,12*0,01	m <sup>3</sup>	0,558	
				RAZEM	0,558
35	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		0,558	m <sup>3</sup>	0,558	
				RAZEM	0,558
<b>3</b>		<b>RYNEK 22</b>			
36	d.3 kalk. własna	Wynajem zwyżki	szt.		

Przedmiar  
Remont kominów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-01 d.3 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		14,4+12+4,+2	m	32,400	
				RAZEM	32,400
38	KNR 4-01 d.3 0430-09	Rozebranie ław kominarskich	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 4-02 d.3 0234-11 analogia	Demontaż nasad kominowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR 4-01 d.3 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		2,2*0,6+0,41*0,41+1,8*0,41+2*0,41	m <sup>2</sup>	3,046	
				RAZEM	3,046
41	KNR 4-01 d.3 0349-04	Rozebranie ścian komina	m <sup>3</sup>		
		2,2*0,6*0,195+0,41*0,41*0,195+1,8*0,41*0,195+2*0,41*0,195	m <sup>3</sup>	0,594	
				RAZEM	0,594
42	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		(2,2+0,6)*2*0,4+(0,41+0,41)*2*0,4+(1,8+0,41)*2*0,4+(2+0,41)*2*0,4	m <sup>3</sup>	6,592	
				RAZEM	6,592
43	KNR 4-01 d.3 0531-02	Wykonanie obróbek blacharskich kominów, obróbka z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(2,1+0,2)*2*0,4+(0,41+0,41)*2*0,4+(0,77+0,48)*2*0,4+(0,74+0,41)*2*0,4+(1,3+0,52)*2*0,4	m <sup>2</sup>	5,872	
				RAZEM	5,872
44	KNR AT-27 d.3 0103-05	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		23,46	m <sup>2</sup>	23,460	
				RAZEM	23,460
45	KNR 13-12 d.3 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem klejem	m <sup>2</sup>		
		23,46	m <sup>2</sup>	23,460	
				RAZEM	23,460
46	KNR 2-02 d.3 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m <sup>2</sup>		
		3,046	m <sup>2</sup>	3,046	
				RAZEM	3,046
47	KNR-W 2-02 d.3 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe	m <sup>2</sup>		
		3,046	m <sup>2</sup>	3,046	
				RAZEM	3,046
48	KNR AT-09 d.3 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR AT-09 d.3 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
50	KNR 0-35 d.3 0116-06 analogia	Maskownice do zakrywania otworów	kpl.		
		19*2	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
51	KNR 4-01 d.3 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,594+23*0,005	m <sup>3</sup>	0,709	
				RAZEM	0,709
52	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		0,709	m <sup>3</sup>	0,709	
				RAZEM	0,709
<b>4</b>		<b>OPOLSKIEGO 2</b>			
53	d.4 kalk. własna	Wynajem windy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-01 d.4 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		

Przedmiar  
Remont kominów

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,4+11,24+11,24	m	32,880	
				RAZEM	32,880
55	KNR 4-02 d.4 0234-11 analogia	Demontaż nasad kominowych	szt.		
		12+9	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
56	KNR 4-01 d.4 0430-09	Rozebranie ław kominarskich	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
57	KNR 4-01 d.4 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		0,41*0,41+0,41*0,41+2,1*0,25+1,3*0,52+0,41*0,41	m <sup>2</sup>	1,705	
				RAZEM	1,705
58	KNR 4-01 d.4 0349-04	Rozebranie ścian komina	m <sup>3</sup>		
		0,41*0,41*0,8+0,41*0,41*0,8+2,1*0,25*0,8+1,3*0,52*0,8+0,41*0,41*0,8	m <sup>3</sup>	1,364	
				RAZEM	1,364
59	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		0,41*0,41*1,8+0,41*0,41*1,8+2,1*0,4*1,1+1,3*0,52*0,8+0,41*0,41*0,8	m <sup>3</sup>	2,204	
				RAZEM	2,204
60	KNR 4-01 d.4 0531-02	Wykonanie obróbek blacharskich kominów, obróbka z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		(0,41+0,41)*2*0,4+(0,41+0,41)*2*0,4+(2,1+0,25)*2*0,4+(1,3+0,52)*2*0,4+(0,41+0,41)*2*0,4	m <sup>2</sup>	5,304	
				RAZEM	5,304
61	KNR 0-35 d.4 0116-06 analogia	Maskownice do zakrywania otworów	kpl.		
		23*2	kpl.	46,000	
				RAZEM	46,000
62	KNR 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm	m <sup>2</sup>		
		2,2*0,6+0,3*2+0,41*0,6*10+1,8*0,6*2	m <sup>2</sup>	6,540	
				RAZEM	6,540
63	KNR AT-27 d.4 0103-05	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		6,54	m <sup>2</sup>	6,540	
				RAZEM	6,540
64	KNR 13-12 d.4 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem klejem	m <sup>2</sup>		
		6,54	m <sup>2</sup>	6,540	
				RAZEM	6,540
65	KNR 2-02 d.4 0219-05	Wykonanie czapki kominowej	m <sup>2</sup>		
		1,705	m <sup>2</sup>	1,705	
				RAZEM	1,705
66	KNR-W 2-02 d.4 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe	m <sup>2</sup>		
		1,705	m <sup>2</sup>	1,705	
				RAZEM	1,705
67	KNR AT-09 d.4 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
68	KNR AT-09 d.4 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
69	KNR 4-01 d.4 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,333+6,54*0,01	m <sup>3</sup>	0,398	
				RAZEM	0,398
70	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		0,398	m <sup>3</sup>	0,398	
				RAZEM	0,398
<b>5</b>		<b>APTECZNA 1</b>			
71	d.5 kalk. własna	Wynajem windy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar  
Remont kominów

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 4-01 d.5 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 10+11+10	m m	 31,000	
				RAZEM	31,000
73	KNR 4-01 d.5 0430-09	Rozebranie ław kominarskich 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNR 4-01 d.5 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,6*0,41*3+2,5*0,41+1,1*0,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,214	
				RAZEM	2,214
75	KNR 4-01 d.5 0349-04	Rozebranie ścian komina 2,4*0,4*0,8*2+1*0,4*0,8+1,3*0,4*0,8*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,688	
				RAZEM	2,688
76	KNR 4-01 d.5 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1*2,4*0,4*2+3,1*0,8*1+2,1*0,8*1,3+1,3*1,2*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,208	
				RAZEM	7,208
77	KNR 4-01 d.5 0531-02	Wykonanie obróbek blacharskich kominów, obróbka z blachy ocynkowanej (0,6+0,41)*2*0,4+2*0,4*(3+0,4)+(2,5+0,41)*2*0,4+(1,1+0,41)*2*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,064	
				RAZEM	7,064
78	KNR AT-27 d.5 0103-05	Gruntowanie ręczne 29,823	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,823	
				RAZEM	29,823
79	KNR 13-12 d.5 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem klejem 29,823	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,823	
				RAZEM	29,823
80	KNR 2-02 d.5 0219-05	Wykonanie czapki kominowej 2,214	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,214	
				RAZEM	2,214
81	KNR-W 2-02 d.5 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - czapki kominowe 2,214	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,214	
				RAZEM	2,214
82	KNR 0-35 d.5 0116-06 analogia	Maskownice do zakrywania otworów 28*2	kpl. kpl.	 56,000	
				RAZEM	56,000
83	KNR AT-09 d.5 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
84	KNR 4-01 d.5 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,432+29,823*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,730	
				RAZEM	0,730
85	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0,73	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,730	
				RAZEM	0,730