

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Tysiąclecia 48/3, Wodzisław Śl.					
1 Pokój I + Pokój II + Przedpokój + Łazienka + Kuchnia - Roboty malarskie					
1	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		157,80	m ²	157,800	
				RAZEM	157,800
2	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie kasetonów	m ²		
		46,76	m ²	46,760	
				RAZEM	46,760
3	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-30%	m ²		
		68,62	m ²	68,620	
				RAZEM	68,620
4	KNR 2-02 d.1 1505-09	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		228,76	m ²	228,760	
				RAZEM	228,760
5	KNR-W 2- d.1 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		46,76	m ²	46,760	
				RAZEM	46,760
6	KNR-W 2- d.1 02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		46,67	m ²	46,670	
				RAZEM	46,670
7	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		182	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
7'	KNR-W 2- d.1 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		182	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		46,96	m ²	46,960	
				RAZEM	46,960
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		182	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
10	KNR 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich	m ²		
		46,67	m ²	46,670	
				RAZEM	46,670
2 Rozebranie boazerii w przedpokoju					
11	KNR 4-04 d.2 0404-07	Rozebranie boazerii	m ²		
		24,20	m ²	24,200	
				RAZEM	24,200
3 Rozebranie ścianki w kuchni					
12	KNR 4-01 d.3 0348-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		3,65	m ²	3,650	
				RAZEM	3,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Tysiąclecia 18/8, Wodzisław Śl.					
1		Pokój I + Pokój II + Przedpokój + Kuchnia + Łazienka - Roboty malarskie			
1	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		114,89	m ²	114,890	
				RAZEM	114,890
2	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie kasetonów	m ²		
		41,21	m ²	41,210	
				RAZEM	41,210
3	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)-30%	m ²		
		62	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		206,65	m ²	206,650	
				RAZEM	206,650
5	KNR 2-02 d.1 1505-09	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		206,65	m ²	206,650	
				RAZEM	206,650
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		46,96	m ²	46,960	
				RAZEM	46,960
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		159,69	m ²	159,690	
				RAZEM	159,690
8	KNR 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich	m ²		
		46,96	m ²	46,960	
				RAZEM	46,960
2		Zerwanie wykładziny w Pokoju II			
9	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie wykładziny	m ²		
		8,71	m ²	8,710	
				RAZEM	8,710
3		Rozebranie boazerii w Przedpokoju			
10	KNR 4-04 d.3 0404-07	Rozebranie boazerii	m ²		
		24,75	m ²	24,750	
				RAZEM	24,750
4		Naprawa stolarki okiennej w Pokoju I oraz w Kuchni			
11	KNR 4-01 d.4 0903-01	Regulacja stolarki okiennej	szł.		
		2	szł.	2,000	
				RAZEM	2,000