

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych do piwnic oraz poddaszy w budynkach stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej do piwnic oraz poddaszy w budynkach mieszkalnych przy ul. Kościelna 2, 4, 8, 10, Opolskiego 4 oraz ul. Sądowa 4 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- a) demontażu istniejącej stolarki drzwiowej,
- b) utylizacji drzwi,
- c) dostawy oraz montaż stolarki wraz z ościeżami,
- d) obróbki i naprawy tynków.

Drzwi stalowe wraz z ościeżnicą - ocynkowane z zachowaniem istniejących gabarytów, min. 2 zawiasy, kolor brązowy, zamek na wkładkę patentową . Zamawiający wymaga dorobienia kluczy dla Najemców budynku w ilości podanej w tabeli (*zestawienie ilościowe stolarki drzwiowej*).

Wykonawca przed wymianą stolarki drzwiowej, dokona jej pomiarów z natury. Należy dostarczyć **karty techniczne** wymienionej stolarki drzwiowej. Utylizacja gruzu oraz stolarki drzwiowej należy do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie.

Wykonawca w razie potrzeby doprowadzi wodę, bądź energię elektryczną dla potrzeb wykonania w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót.

Zestawienie ilościowe wraz z wymiarami stolarki drzwiowej:

Adres		Ilość	Wymiar [cm]	Ilość kluczy
Kościelna 2	piwnica	1 szt.	80 x 200	6 szt.
	poddasze	1 szt.	80 x 200	6 szt.
Kościelna 4	piwnica	-	-	-
	poddasze	2 szt.	80 x 200	8 x 2 szt. = 16 szt.

Kościelna 8	piwnica	1 szt.	70 x 200	8 szt.
	poddasze	1 szt.	80 x 200	8 szt.
Kościelna 10	piwnica	1 szt.	80 x 200	6 szt.
	poddasze	1 szt.	80 x 200	6 szt.
Opolskiego 2	piwnica	1 szt.	80 x 200	5 szt.
	poddasze	1 szt.	80 x 200	5 szt.
Sądowa 4	piwnica	-	-	-
	poddasze	1 szt.	80 x 200	7 szt.
		Suma: 11 szt.		