

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Likwidacja osadników wraz z przebudową przyłączy do nowych studzienek kanalizacyjnych – Rynek 13,14/ Konstancji 2 stanowiące własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski – w trybie awaryjnym”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja osadników wraz z przebudową przyłączy do studzienek kanalizacyjnych, w celu odprowadzenia ścieków socjalno – bytowych z kamienicy przy ul. Rynek 13, 14 / Ks. Konstancji 2 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres prac będzie obejmował :

- 1) roboty ziemne, polegające na wykonaniu wykopów na przyłączy kanalizacyjne,
- 2) rozebranie schodów terenowych wraz z ich późniejszym odtworzeniem (ułożenie warstwy podbudowy na około 10-15 cm, ułożenie obrzeży na podbudowie z betonu, wykonanie nowych schodów z kostki 6 cm)
- 3) przełożenie kostki brukowej oraz trylinki (wykonanie podbudowy - profilowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, podbudowa z kruszywa, zagęszczona mechanicznie, podsypka cementowo-piaskowa),
- 4) likwidacja osadników poprzez oczyszczenie z nagromadzonych odpadów oraz zasypanie piaskiem – wymiar ok. 2,5 m x 5,3 m x 2,5 m,
- 5) zabudowanie 3 sztuk studni (**nr 1, 2, 3**) z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm na głębokość 2,5 m z uwzględnieniem uszczelnienia,
- 6) przebudowanie istniejących przyłączy do nowo powstałych studzienek, poprzez montaż rur o średnicy 160mm oraz 200 mm (SDR 17) - montaż rur wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypką piaskową dla rur – zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1,
- 7) doprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do nowych studzienek, które należy podłączyć do głównej studzienki kanalizacyjnej,
- 8) podłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacyjnej **nr.4**,
- 9) wykonanie podsypki i obsypki piaskowej o grubości minimum 10 cm (po zagęszczeniu), nadsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyć przed obciążeniami miejscowymi,
- 10) odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego poprzez zastosowanie pierścieni odciążających do studni betonowych.

Poziome odcinki rur układać z odpowiednim spadkiem w kierunku odpływu ścieków.

Po podpisaniu umowy realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony **protokół przekazania placu budowy**. W wyniku protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę od

Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na przejętym terenie do chwili odbioru robót przez Dział Techniczny. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót ogrodzić i oznakować teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczyć skład materiałów, tak by nie stanowiły one zagrożenia. Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie wykopu przez właściwe oznakowanie i oświetlenie. W obrębie wykonywania prac montażowych umieścić tabliczki ostrzegawcze o robotach niebezpiecznych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Zaleca się przeprowadzenie wizji obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji do opracowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.

Utylizacja gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy. Natomiast wszelkie uszkodzenia elewacji budynków, powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie.

Wykonawca:

- a) w razie potrzeby doprowadzi wodę, bądź energię elektryczną dla potrzeb wykonania w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji budowy,
- b) jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego dla wszystkich Najemców budynków.

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, Wykonawca po zrealizowaniu prac sporządza kosztorys powykonawczy, który należy dostarczyć do Działu Technicznego.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieuwzględnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o ich wystąpieniu, celem uzyskania jego zgody na ich przeprowadzenie.