

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONTU TOALETY Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : ul.Dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE WC			
1	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	0355-03				
	analogia				
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
	analogia				
		(2,22*2+1,17)*2,41-0,9*2,0-0,8*2,0*2	m ²	8,52	
				RAZEM	8,52
3	KNR 13-23	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m ²		
d.1	0107-05				
		11,61*2,85	m ²	33,09	
				RAZEM	33,09
4	KNR 13-23	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (łazienka)	m ²		
d.1	0107-02				
		5,69	m ²	5,69	
				RAZEM	5,69
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
	analogia				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01				
	analogia				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.1	0235-08				
	analogia				
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR-W 4-02	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody (bez utylizacji)	szt.		
d.1	0421-01				
	analogia				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-02	Demontaż grzejnika (bez utylizacji)	kpl.		
d.1	0521-01				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z UTYLIZACJĄ	m ³		
d.1	0108-11				
		3*2,0*0,8*0,05+8,52*0,12+(33,09+5,69)*0,02+0,5*0,5*0,5*2	m ³	2,29	
				RAZEM	2,29
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
		Krotność = 10			
		2,29	m ³	2,29	
				RAZEM	2,29
12	KNR 2-02	Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 12cm	m ²		
d.1	0121-03				
		2,22*2,73-0,9*2,0	m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
13	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m ²		
d.1	0605-01				
		5,69	m ²	5,69	
				RAZEM	5,69
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
		(2,56*2+2,22*2)*2,41	m ²	23,04	
				RAZEM	23,04
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit+podłoga)	m ²		
d.1	1134-01				
		5,69*2	m ²	11,38	
				RAZEM	11,38
16	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m ²		
d.1	0115-01				
		5,69	m ²	5,69	
				RAZEM	5,69
17	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-01				
		5,69	m ²	5,69	
				RAZEM	5,69

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		23,96	m ²	23,96	
				RAZEM	23,96
19	KNR 2-02 d.1 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach aluminiowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - zabudowa w wc	m ²		
		1,71*2,41	m ²	4,12	
				RAZEM	4,12
20	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²		
		5,65	m ²	5,65	
				RAZEM	5,65
21	KNR 2-15 d.1 0224-02	Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych wraz ze stelażem, z deską lub siedziskiem i przyciskiem do stelaża (w ścianie przewidzieć montaż samonośnego stelaża pod miskę ustępową)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Montaż baterii umywalkowej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 2-02 d.1 1218-01	Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych - pochwyty stały 70 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 2-02 d.1 1218-01	Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych - pochwyty ruchomy 85 i 70 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż lustra z uwzględnieniem odpowiedniego kąta nachylenia, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	d.1 kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej - włącznik światła i gniazdka na wysokość 85 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 2-15 d.1 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - montaż (bez materiału)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	d.1 kalk. własna	Poprowadzenie dopływu i odpływu do istniejących podejść instalacyjnych.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-02 d.1 0516-02 analogia	Montaż grzejnika wraz ze zmianą położenia (bez materiału)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 2-15 d.1 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
33	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone, drzwi pełne, z normatywną kratką wentylacyjną ponad posadzką.	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
2		KORYTARZ			
34	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach z bloczków komórkowych	m ²		
		2*(2,22*2,73-0,9*2,0)+0,32*2,73*2	m ²	10,27	
				RAZEM	10,27
35	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach (w miejscu przesunięcia ścianki)	m ²		
		2,22*0,32	m ²	0,71	
				RAZEM	0,71

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 6,01	m ² m ²	 6,01	 6,01
				RAZEM	6,01
37 d.2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia wys. 1.5m 1,50*2,22+0,32*1,5*2-0,9*1,5	m ² m ²	 2,94	 2,94
				RAZEM	2,94
38 d.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,01-2,94	m ² m ²	 3,07	 3,07
				RAZEM	3,07
39 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity z gruntowaniem 5,58	m ² m ²	 5,58	 5,58
				RAZEM	5,58
40 d.2	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 5,58	m ² m ²	 5,58	 5,58
				RAZEM	5,58
41 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 5,58	m ² m ²	 5,58	 5,58
				RAZEM	5,58
42 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5,58	m ² m ²	 5,58	 5,58
				RAZEM	5,58