

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w lokalach użytkowych 2,64*4,49+7,8+13,49	m ² m ²	 33,144	 33,144
				RAZEM	33,144
2	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2		KUBSZA 28 - I PIĘTRO - LOKAL 1			
4	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 25,23+36,92	m ² m ²	 62,150	 62,150
				RAZEM	62,150
5	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7,8+13,49	m ² m ²	 21,290	 21,290
				RAZEM	21,290
6	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany 62,15	m ² m ²	 62,150	 62,150
				RAZEM	62,150
7	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit 21,29	m ² m ²	 21,290	 21,290
				RAZEM	21,290
8	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 7,8+13,49	m ² m ²	 21,290	 21,290
				RAZEM	21,290
9	KNR 4-02 d.2 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 10 ŻEBEREK X 2 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01 d.2 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-02 d.2 0520-02 analogia	Montaż grzejnika żeliwnego 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3		KUBSZA 28 - I PIĘTRO - ŁAZIENKA			
12	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach 0,5*1,21*2+0,5*1,4*2+1,21*1,4	m ² m ²	 4,304	 4,304
				RAZEM	4,304
13	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,69+10,44	m ² m ²	 12,130	 12,130
				RAZEM	12,130
14	KNR 4-01 d.3 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitu 12,13+4,304	m ² m ²	 16,434	 16,434
				RAZEM	16,434
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1,21*2*2,5+1,4*2*2,5	m ² m ²	 13,050	 13,050
				RAZEM	13,050
16	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,4*1,21	m ² m ²	 1,694	 1,694
				RAZEM	1,694
17	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 12,13	m ² m ²	 12,130	 12,130
				RAZEM	12,130
18	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, ściany + podłoga 12,13	m ² m ²	 12,130	 12,130
				RAZEM	12,130

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 4,304	m ² m ²	 4,304	
				RAZEM	4,304
20	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 0,5*1,21*2+0,5*1,4*2	m ² m ²	 2,610	
				RAZEM	2,610
21	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 1,4*1,21	m ² m ²	 1,694	
				RAZEM	1,694
22	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtychkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-02 d.3 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 4 ŻEBERKA 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.3 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 d.3 0520-02 analogia	Montaż grzejnika żeliwnego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		KUBSZA 28 - I PIĘTRO - LOKAL 2			
31	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach 21,03+11,54	m ² m ²	 32,570	
				RAZEM	32,570
32	KNR 4-01 d.4 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitu 21,03+11,54	m ² m ²	 32,570	
				RAZEM	32,570
33	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 21,03	m ² m ²	 21,030	
				RAZEM	21,030
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,54	m ² m ²	 11,540	
				RAZEM	11,540
35	KNR 2-02 d.4 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 21,03+11,54	m ² m ²	 32,570	
				RAZEM	32,570
36	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 11,54	m ² m ²	 11,540	
				RAZEM	11,540
37	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie	m ²		

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,03	m ²	21,030	
				RAZEM	21,030
38	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 11,54	m ² m ²		
				11,540	
				RAZEM	11,540
39	KNNR 5 d.4 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-02 d.4 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 13 ŻEBEREK 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.4 1210-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-02 d.4 0520-02 analogia	Montaż grzejnika żeliwnego 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
5		KORYTARZ			
46	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach 4,89*2,51*2+1,21*2*2,51+4,89*1,21	m ² m ²		
				36,539	
				RAZEM	36,539
47	KNR-W 4-01 d.5 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
48	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4,89*2,51*2+1,21*2*2,51	m ² m ²		
				30,622	
				RAZEM	30,622
49	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,89*1,21	m ² m ²		
				5,917	
				RAZEM	5,917
50	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 36,539	m ² m ²		
				36,539	
				RAZEM	36,539
51	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany + gruntowanie 4,89*1*2+1,21*1*2	m ² m ²		
				12,200	
				RAZEM	12,200
52	KNR 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną- LAMPERIA NA WYS.1,5M 1,5*4,89*2+1,21*2*1,5	m ² m ²		
				18,300	
				RAZEM	18,300
53	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit+ gruntowanie 5,917	m ² m ²		
				5,917	
				RAZEM	5,917
54	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-02 d.5 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar
Kubsza 28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.5	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		GRUZ			
57 d.6	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 0,96	m ³ m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
58 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0,96	m ³ m ³	0,960	
				RAZEM	0,960